

山県市立小中学校の耐震化状況の公表について

学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、災害発生時には地域住民の避難場所となる役割を担うことから、耐震化を図る事が重要です。

こうしたなか、市内各小中学校においては、旧耐震基準の施設における耐震診断は全て完了しており、その結果により、耐震性の低い施設から順次、耐震化工事を進めています。

平成23年4月現在での耐震化率は90%です。今後の耐震補強工事により、平成23年度末には94%となり、平成24年度末に100%とする計画で進めてまいります。

耐震診断を実施した結果及び耐震化計画時期については、別紙のとおりです。

(別紙表の凡例)

構 造 : R (鉄筋コンクリート造)
S (鉄骨造)
RS (鉄筋コンクリート造と鉄骨造の中間構造)

耐震基準 : 旧 (昭和56年以前の耐震基準により設計・建築された建物)
新 (上記以降により設計・建築された建物であり、耐震基準を満たしている)

Is 値 : 建物の耐震性能を表す数値(構造耐震指標)で、国土交通省は0.6、文部科学省では安全の目安としておおむね0.7を超えることとしています。

Is 値の目安 (平成18年1月25日 国土交通省告示第184号による)

0.3未満	地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い
0.3以上 0.6未満	地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある
0.6以上	地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い

山県市教育委員会 学校教育課

TEL 0581-22-6844

FAX 0581-22-6851

E-mail K-gako@city.gifu-yamagata.lg.jp

山県市 学校施設耐震診断実施結果

平成23年4月現在

学校名	棟名称	構造	階数	耐震基準	Is値	耐震工事計画
高富小学校	校舎	R	3	新	---	
	体育館	R	2	新	---	
富岡小学校	南校舎	R	3	旧	0.77	H22年度補強 済
	北校舎	R	4	新	---	
	体育館	R	1	新	---	
梅原小学校	中校舎	R	2	旧	0.55	H23年度補強予定
	東校舎	R	2	旧	0.44	H23年度補強予定
	西校舎	R	2	新	---	
	体育館	R	2	新	---	
大桑小学校	東校舎	R	3	旧	0.61	H24年度補強予定
	給食棟	S	1	旧	0.49	H24年度補強予定
	西校舎	S	1	旧	0.40	H24年度補強予定
	体育館	R	1	新	---	
桜尾小学校	校舎	R	3	新	---	
	体育館	R	1	新	---	
伊自良南小学校	西校舎	R	3	新	---	
	東校舎	R	3	新	---	
	体育館	R	1	新	---	
伊自良北小学校	校舎	R	3	新	---	
	体育館	R	1	新	---	
美山小学校	東校舎	R	3	旧	0.73	H21年度補強 済
	西校舎	R	2	旧	1.04	H21年度補強 済
	南校舎	R	3	旧	0.71	H20年度補強 済
	体育館	S	1	旧	0.88	H20年度補強 済
いわ桜小学校	東校舎	R	3	旧	0.76	H22年度補強 済
	西校舎	R	2	旧	0.76	
	体育館	S	1	旧	0.73	
高富中学校	南校舎	R	4	新	---	
	北校舎	R	3	新	---	
	体育館	RS	1	旧	0.83	H22年度補強 済
伊自良中学校	校舎	R	3	新	---	
	体育館	R	2	新	---	
美山中学校	管理棟	R	2	新	---	
	教室棟	R	2	新	---	
	テニ棟	R	2	新	---	
	体育館	R	2	新	---	